

Envoyé en préfecture le 12/12/2022

Reçu en préfecture le 12/12/2022

Affiché le

ID : 029-200054724-20221206-DE2022_156-DE

DE2022-156 : attribution marché Rue Marcellin Berthelot - annex

MAIRIE D'AUDIERNE

D.C.E.

Rue Marcellin Berthelot

Mur de soutènement



Maître d'Ouvrage : MAIRIE D'AUDIERNE

M. BUREL

Téléphone : 02.98.70.08.47 / 06.30.81.88.64

Courriel : fabrice.burel@audierne.fr

fondasol

CONCEPTION GÉOTECHNIQUE

**Etude géotechnique de conception
Phase DCE**

M. Fabien PASCO



13, rue de Maupertuis – 29200 BREST

Téléphone : 02.98.41.46.90 – 06.24.40.09.74

Courriel : fabien.pasco@groupefondasol.com

Détail Estimatif

FTQ.262

N° affaire		Centre	Année	N° ordre		PIÈCE N° DE	
PR.		29 GT	2 0	0 2	0 2		
D							
C							
B							
A							
0	05/04/2022	F. PASCO		F. KERDRAON		3	
Indice	Date	Nom	Visa	Nom	Visa	Nb de pages	Modifications - Observations
		Etabli par		Vérifié par			

FEUILLE DE MISE A JOUR

FTQ 261

Page/Rév	1 ^{ere} diffusion	A	B	C	D	Page/Rév	1 ^{ere} diffusion	A	B	C	D
1	X					51					
2	X					52					
3	X					53					
4						54					
5						55					
6						56					
7						57					
8						58					
9						59					
10						60					
11						61					
12						62					
13						63					
14						64					
15						65					
16						66					
17						67					
18						68					
19						69					
20						70					
21						71					
22						72					
23						73					
24						74					
25						75					
26						76					
27						77					
28						78					
29						79					
30						80					
31						81					
32						82					
33						83					
34						84					
35						85					
36						86					
37						87					
38						88					
39						89					
40						90					
41						91					
42						92					
43						93					
44						94					
45						95					
46						96					
47						97					
48						98					
49						99					
50						100					

	U	PU	Quantité	Prix
A - prix généraux				
A-1 Installation de chantier	FT		1	
A-2 Amenée et repli de l'ensemble des matériels de chantier	FT		1	
A-3 Reconnaissances complémentaires, études d'exécution et de méthodes, PAQ et DOE	FT		1	
A-4 Constats, protection du site (amont et aval), nettoyage et remise en état en fin de chantier	FT		1	
A-5 Contrôles en cours de chantier	FT		1	
B - Travaux préparatoires - Soutènement provisoire - Terrassement				
B-1 Dévoisement des réseaux sous voirie et défrichage en aval du mur existant	FT		1	
B-2 Terrassement en pleine masse	M ³		380	
B-3 Démolition soigné du mur existant avec récupération et tri des moellons pour appareillage du voile futur. Transfert des excédents vers un dépôt de la Ville d'Audierne	M ³		75	
C - Mise en œuvre du mur de soutènement				
C-1 Préparation de l'assise du mur et mise en œuvre d'un béton de propreté	M ²		90	
C-2 Mise en oeuvre des murs en L	ML		51.5	
C-3 Remblaiement par couches unitaires, compactage et remise en état des réseaux enterrés	M ³		380	
C-4 Mise en œuvre d'un bicouche de protection	M ²		220	
C-5 Appareillage en maçonnerie sur la face Est (amont) et sur le dessus du mur - épaisseur de 25 cm minimum.	M ²		51.5	
C-6 Mise en œuvre d'un enduit sur face Ouest (aval)	M ²		120	
			TOTAL HT	
			TVA - 20%	
			TOTAL TTC	

Dressé quant au cadre par
Le Géotechnicien en charge de la phase PRO.

Complété quant aux prix par
L'Entrepreneur soussigné

A
Le